



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E przetargi@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Wrocław, 22.03.2019

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany SIWZ w postępowaniu nr ZP/11/PN/2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „04180 – Remont Mostów Średzich we Wrocławiu”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku z ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

Pytanie nr 9:

Urządzenia obce według Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego punkt 4.5.9 należy umieścić w kanałach technologicznych pod chodnikami mostu. Kanały zostaną przykryte płytami żelbetowymi z możliwością demontażu w przypadku awarii sieci. Natomiast w punkcie 4.5.7 podano że nawierzchnie chodników dla pieszych wykonać z płyt granitowych o fakturze groszkowanej ułożone na warstwie zaprawy klejowej. Montaż płyt granitowych na klej uniemożliwi dostęp do kanałów technologicznych. Prosimy o odpowiednią korektę projektu wykonawczego.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Płyty granitowe mają takie wymiary, że mieszczą się na zaprojektowanej płycie żelbetowej zgodnie z rys. M-18. Dla chodników północnych płyta żelbetowa przewidziana jest na dwie płyty granitowe a dla chodnika południowego na jedną. Należy zatem założyć, że na każdą podnoszoną płytę żelbetową zostaną przyklejone płyty granitowe. Patrz również **Zmiana nr 15**.

Pytanie nr 11:

Dotyczy chodnika z płyt granitowych

Zgodnie z rysunkami na obiektach powinny być płyty gr. 4 cm (55x55x4 cm, 48x48x4 cm, 48x35,4x4 cm, 46x46x4 cm, 46x39,5x4 cm) na zaprawie klejowej a na dojazdach płyty gr. 6 cm na miale kamiennym. Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.5.7 „Nawierzchnię chodnika dla pieszych projektuje się, jako płyty granitowe o fakturze groszkowanej ułożone na warstwie zaprawy klejowej z opaskami z kostki brukowej granitowej. Na chodnikach od strony północnej zaprojektowano płyty granitowe o wymiarach 535x535 mm ułożone w dwóch rzędach, natomiast od strony południowej o wymiarach 460x460 mm od strony zewnętrznej i 460x390 mm od strony wewnętrznej. Pod wewnętrznymi rzędami płyt przebiegają kanały technologiczne przykryte pokrywami żelbetowymi.” W załączonym przedmiarze robót mamy:

D.08.02.07	Montaż płyt chodnikowych granitowych o gr. 4cm z przygotowaniem podłoża pod płyty	m2	70,09
D.08.02.07	Montaż płyt chodnikowych granitowych o gr. 4cm z przygotowaniem podłoża pod płyty	m2	134,45

oraz na dojazdach

D.08.02.07	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	189,24
------------	---	----	--------

Natomiast zgodnie z SST D 08 02 07 „Do wykonania chodnika należy stosować kostkę kamienną granitowa 4/6 czarną, wg PN-EN 1342. Jako uzupełnienie należy stosować płyty granitowe tzw. groszkowane (rodzaj wykończenia powierzchni:

powierzchnia jest chropowata, ostra w dotyku, antypoślizgowa) 50x50x6 cm wg PN-EN 1341. Miał kamienny na podsypkę wymaganiom PN-EN 13043:2004. Do zamulania spoin piaskiem zaleca się stosowanie piasku zawierającego 5% gliny"/
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że korekty w SST D 08 02 07 dotyczące wymiarów płyt granitowych zostały wprowadzone Zmianą nr 10. Korekta opisu pozycji nr 170 w zakresie grubości płyt kamiennych została wprowadzona zmianą nr 13.

Zmiana nr 15

Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie wymiarów płyt granitowych w projekcie wykonawczym branży drogowo – mostowej: w opisie w pkt 4.5.7. oraz rysunkach M-05, M-06 oraz M-18.

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl zmodyfikowane rysunki M-05, M-06 oraz M-18 oraz zmodyfikowany Opis Projektu Wykonawczego branży drogowo-mostowej.

Zmiana nr 16

W związku z wprowadzoną zmianą nr 15 wprowadza się zmiany w kosztorysie ofertowym w pozycjach nr od 111-114 oraz pozycjach od 132-135 w zakresie ilości obmiarowych.

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl zmodyfikowany zał. 8 do IDW kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 13:

Brak pozycji dla budowy łączników do kanalizacji Orange (2x DVK 110).

Odpowiedź na pytanie nr 13 (Zmiana nr 17):

Zamawiający koryguje kosztorys ofertowy poprzez zmianę pozycji nr 226, 227 oraz dodanie pozycji 227a, 227b.

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl zmodyfikowany zał. 8 do IDW kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 14:

Proszę o skorygowanie pozycji 231 - błędna ilość.

Odpowiedź na pytanie nr 14 (Zmiana nr 18):

Zamawiający skorygował wartość obmiaru pozycji 231.

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl zmodyfikowany zał. 8 do IDW kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 15:

Ile otworów kanalizacji i ile kabli w tej kanalizacji jest w istniejącej sieci Orange w obrębie Mostów Średzkich.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Z danych otrzymanych od firmy Orange wynika, że kanalizacja posiada 8 otworów fi 110. Zamawiający nie posiada informacji ile kabli znajduje się w tej kanalizacji. Zamawiający zwraca uwagę, że kanalizacja kablowa Orange nie podlega przebudowie, a jedynie zabezpieczeniu i ewentualnej regulacji do kap chodnikowych.

Zmiana nr 19:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin:

- składania ofert na dzień 29.03.2019r. godzina: 10:30

- otwarcia ofert na dzień 29.03.2019r., godzina: 11:00

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk