

Temat opracowania		PRZEDMIAR ROBÓT		
Branża		ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE DROGOWE		
Kod CPV		CPV - 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego		
Lp	Nr pozycji STWIORB	Nazwa i opis elementu rozliczeniowego	ilości przedmiarowe	
			Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
	*	BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU ROWEROWEGO	*	*
1	E- 01.04.01	Kopanie rowów ręcznie w gruncie kategorii III o wym. 0,8x0,4	mb	125,00
2	E- 01.04.01	Układanie w wykopie rur osłonowych typu DVR 75	mb	245,00
3	E- 01.04.01	Zaciąganie do rur kabli oświetleniowych typu YAKXs 4x35mm2	mb	100,00
4	E- 01.04.01	Wykonanie podsypki piaskowej na dnie rowu kablowego	mb	125,00
5	E- 01.04.01	Ułożenie folii ostrzegawczej	mb	125,00
6	E- 01.04.01	Zasypanie i zagęszczenie wykopu	mb	125,00
7	E- 01.04.01	Montaż szafy sterowania oświetleniem	szt	1,00
8	E- 01.04.01	Podłączenie szafy oświetleniowej	kpl	1,00
9	E- 01.04.01	Posadowienie fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe	szt	5,00
10	E- 01.04.01	Ułożenie uziomu poziomego FeZn 25x4 na dnie rowu kablowego	mb	125,00
11	E- 01.04.01	Stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych wysokości 5m bez wysięgnika na fundamencie prefabrykowanym	szt	5,00
12	E- 01.04.02	Montaż oprawy oświetleniowej o strumieniu światłym oprawy 3876 lm i mocy 31W	szt	5,00
13	E- 01.04.01	Montaż tabliczki bezpiecznikowej typu Winel wraz z zarobieniem końcówek kabli, podłączeniem i montażem mufek termokurczliwych (palczatki)	szt	5,00
14	E- 01.04.01	Montaż przewodów do opraw kable YDY 3x2,5mm2 wraz z zaprasowaniem końcówek i podłączeniem	kpl	5,00
15	E- 01.04.01	Zaprasowanie końcówek kabla YAKXS 4x35mm2	kpl	10,00
16	E- 01.04.01	Pomiary elektryczne nn	kpl	1,00
17	E- 01.04.01	Pomiary oświetlenia	kpl	1,00
18	E- 01.04.01	Obsługa geodezyjna	kpl	1,00

