

Temat opracowania		PRZEDMIAR ROBÓT "Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu - etap I część 1"		
Branża		TELETECHNICZNA		
Kod CPV		CPV 4523200-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGÓW I KABLI		
Lp	Nr pozycji STW/ORB	Nazwa i opis elementu rozliczeniowego	Ilości przedmiarowe	
			Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	*	BUDOWA CIĄGÓW KANALIZACJI KABLOWEJ MKT	*	*
		Budowa ciągów kablowych KTu1		
1	T- 01.03.05	2xRHDPEK-S110 + 1xRHDPE40/3,7 + 1xDI7/10/1,0 z wykopami, umocnieniem ścian, wykonaniem podsypki i obsypki, ułożeniem taśmy sygnalizacyjnej, zasypyaniem i zagęszczeniem wykopu. Zabezpieczenie końcówek ciągu.	m	115,00
II	*	BUDOWA STUDNI KANALIZACJI KABLOWEJ	*	*
		Budowa studni kablowych SK1, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, zasypyaniem i zagęszczeniem wykopu		
2	T- 01.03.05	studnia nr 3	kpl	1,00
		Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, zasypyaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 2		
3	T- 01.03.05		kpl	1,00