

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI : Bydowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Idzikowskiego, Wrocław
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Ofiar oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Tadeusz Kurc- projektant
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Obwód nr 8	1	15

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obwód nr 8			
1	D-07-d.1 07-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.6 w gruncie kat. IV 193	m m	193.000	
				RAZEM	193.000
2	D-07-d.1 07-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 55.5	m m	57.500	
				RAZEM	55.500
3	D-07-d.1 07-01	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 203	m m	203.000	
				RAZEM	203.000
4	D-07-d.1 07-01	Ręczne układanie kabli do 2.0 kg/m w rowach kablowych 228	m m	228.000	
				RAZEM	228.000
5	D-07-d.1 07-01	Obróbka kabli (do 4 żył) 7*2	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	D-07-d.1 07-01	Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 7*2*4	podłącz. podłącz. -	56.000	
				RAZEM	28.000
7	D-07-d.1 07-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 193	m m	193.000	
				RAZEM	193.000
8	D-07-d.1 07-01	Fundamenty pod maszty 7	podst. podst.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	D-07-d.1 07-01	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg z wysięgnikami 7	słup. słup.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	D-07-d.1 07-01	Montaż opraw oświetleniowych 7	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	7.000
11	D-07-d.1 07-01	Montaż tabliczki bezpiecznikowej w słupie 7	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	7.000
12	D-07-d.1 07-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 7	kpl kpl	8.000	
				RAZEM	7.000
13	D-07-d.1 07-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	D-07-d.1 07-01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 7	odc. odc.	8.000	
				RAZEM	7.000
15	D-07-d.1 07-01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 7	odc. odc.	7.000	
				RAZEM	7.000