



INWESTOR	<p align="center">Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl</p>	
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO		<p>Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48 71 77 10 900 lub 901 F +48 71 77 10 904 E biuro@wi.wroc.pl www.wi.wroc.pl</p>
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<p>DRO-KOM Damian Geisler Rościszewice, ul. Łąkowa 8 55-120 Oborniki Śląskie T, F +48 71 310 95 39 M +48 502 289 071 dro-kom@os.pl, drokom@op.pl</p>
NAZWA ZADANIA	<p align="center">BUDOWA ODCINKA UL. IDZIKOWSKIEGO OD UL. SZYBOWCOWEJ DO UL. STEROWCOWEJ WE WROCŁAWIU</p>	
TEMAT OPRACOWANIA	<p align="center">PROJEKT BUDOWY ODCINKA UL. IDZIKOWSKIEGO OD UL. SZYBOWCOWEJ DO UL. STEROWCOWEJ WE WROCŁAWIU</p>	

NUMERY DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

Arkusze Mapy	Obręb	Numer Działki
AM-3	Gądów Mały	5/121, 3/5, 3/6, 5/117, 5/350, 26/31, 26/30, 5/353

BRANŻA	STADIUM DOKUMENTACJI	UMOWA
OŚWIETLENIE	PRZEDMIAR	ZP/PN/04430/01/2018

BRANŻA	Zespół projektowy	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
ELEKTRYCZNA	Projektant	mgr inż. Tadeusz Kurc	331/DOŚ/14		05.2018
	Sprawdzający	mgr inż. Zenon Traciński	138/75/Wm		05.2018

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI : Bydowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Idzikowskiego, Wrocław
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Ofiar oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Tadeusz Kurc- projektant
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obwód nr 8			
1	D-07-07-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.6 w gruncie kat. IV	m		
d.1		193	m	193.000	
				RAZEM	193.000
2	D-07-07-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m		
d.1		28.5	m	28.500	
				RAZEM	28.500
3	D-07-07-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m		
d.1		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
4	D-07-07-01	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4	m		
d.1		203	m	203.000	
				RAZEM	203.000
5	D-07-07-01	Ręczne układanie kabli do 2.0 kg/m w rowach kablowych	m		
d.1		228	m	228.000	
				RAZEM	228.000
6	D-07-07-01	Obróbka kabli (do 4 żył)	szt.		
d.1		7*2	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	D-07-07-01	Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm ² w półtoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.		
d.1		7*4	podłącz.	28.000	
				RAZEM	28.000
8	D-07-07-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1		193	m	193.000	
				RAZEM	193.000
9	D-07-07-01	Fundamenty pod maszty	podst.		
d.1		7	podst.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	D-07-07-01	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg	słup.		
d.1		7	słup.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	D-07-07-01	Montaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	D-07-07-01	Montaż wysięgników jednoramiennych	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	D-07-07-01	Montaż wysięgników dwuramiennych	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	D-07-07-01	Montaż tabliczki bezpiecznikowej w słupie (1 bezpiecznik)	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	D-07-07-01	Montaż tabliczki bezpiecznikowej w słupie (2 bezpieczniki)	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	D-07-07-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	m		
d.1		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	D-07-07-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	D-07-07-01	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 3-żyłowy	odc.		
d.1		8	odc.	8.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
19 d.1	D-07-07-01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		7	odc.	7.000	
				RAZEM	7.000